

Orientação para o cronograma:

Estrutura moldada no local

A estrutura deverá ser executada em 3 níveis, um de cada vez. Os níveis são as alturas das vigas e, conseqüentemente, dos pilares: 3,50m, 7,0m e 9,0 m de altura.

Assim como as fundações são executadas em 3 etapas, para reutilizar a mesma forma 3 vezes, conforme feito em aula, cada nível da estrutura também deverá ser feito em 3 etapas, totalizando 9 reutilizações das formas. Atenção que são somente vigas e pilares, não tem laje.

Foram postados os links para as videoaulas que devem ser vistas para elaboração do cronograma no Project, na aula 12.

Cobertura e piso interno: considerar 2 meses de duração total, após alvenaria.

Estrutura pré-moldada e em aço: considerar duração total 2 meses