



PCC 3501 – Importância Estratégica da Tecnologia e da Gestão na Produção de Obras Civis

Prof. Francisco Cardoso

Grupo 4 – Residencial de Alto Padrão André Albano Arthur Espinosa Guilherme Azevedo

Agenda



- 1. FCS da Empresa e Pilares da Produção
- 2. Elevado Controle de Qualidade
- 3. Política de Segurança
- 4. Planejamento

1. Fatores Chaves de Sucesso da Tegra





1. Pilares da Produção









Fichas de Verificação de Serviço (FVS)




Auditoria Interna (QGO)



Auditoria Externa (QRO)



- > Fichas de Verificação de Serviço (FVS)
 - Plataforma Online (Autodoc Web)
 - Preenchimento obrigatório para todos os serviços
 - Conferência de todas as etapas do serviço
 - **Liberação** dos serviços
 - Aprovação do Engenheiro da Obra






Serviço: FVS-9.6.01 Piscina, Fontes e Espelho D' Água				
Etapa	Verificação	Tolerância	Informações Adicionais	1,
1.1 – "Início dos serviços: Conclusão dos serviços predecessores"	Visual	Estrutura Concluída		
1.2 – "Estrutura em concreto armado Tratamento da estrutura e instalação dos passantes de tubulações	Visual	De acordo com o projeto		
1.3 – "Limpeza, teste de carga d'água e preparação da estrutura Execução do teste de carga, encher a	Visual	Sem fissuras		
1.4 – "Execução de Piscina Esquadros"	Trena / Esquadro	± 2mm		
1.5 – "Limpeza, teste de carga d'água e preparação da estrutura Regularização"	Trena, esquadro, régua	Emboços sobre manta não devem exceder a 6 cm		
1.6 – "Execução de Piscina Impermeabilização com manta"	Visual	Sobreposição entre mantas de no mínimo 10 cm		
1.7 – "Limpeza, teste de carga d'água e preparação da estrutura Teste de estanqueidade"	Visual	Por no mínimo 15 dias		
1.8 – "Execução de Piscina Chapisco projetado e tela"	Visual	Sem falhas		
1.9 – "Execução de Piscina Execução de revestimento em argamassa e juntas de trabalho"	Visual	De acordo com o projeto		
1.10 – "Borda Piscina Proteção contra eflorescência – Realizar assentamento borda com argamassa cola	Visual	De acordo com o projeto		
1.11 – "Borda Piscina Proteção contra eflorescência – Realizar assentamento borda com argamassa	Visual	De acordo com o projeto		
1.12 – "Aspecto final Avaliar a preservação do serviço final acabado"	Visual	Colocar e manter água na piscina		



➤ Auditoria Interna (QGO)





➤ Auditoria Externa (QRO)

- Auditoria mensal
- Empresa terceira contratada
- Qualidade real dos serviços executados em obra
- Indicador de qualidade da execução





Auditoria Específica de Segurança






- > Auditoria de Segurança
 - Auditoria mensal (sem data definida)
 - Indicador de segurança da obra
 - Análise de documentação
 - Atendimento às Normas Regulamentadoras no canteiro (NR18)
 - Uso de EPI e EPC
 - Verificação dos treinamentos de segurança





> Ferramentas do Campo





- > Ferramentas do Campo
 - Preenchimento obrigatório para toda atividade de médio e alto risco
 - Obrigatória para todos os colaboradores da produção
 - Meta mensal e individual

TEGRA	Plano	Diário	o de S	egurança do 1	Γra	ıbalho (PDST)	FORM-SST-5.1 REVISÃO: 03		
Data:			Anexo: P-SST-05						
Empresa:			Trabalho executado:						
Realizado por:			Quantidade de participantes:						
O líder da equipe é o responsável por garantir que os Planos Diários de Segurança do Trabalho sejam elaborados antes do início da atividade. Nenhum trabalho deve ser iniciado sem a elaboração do plano e discussão diária.									
Passos do Trabalho / Tarefas	Risco	207 u y u 0 u 0	Nível (A, M)	Barreira de Controle	Ba	arreira de Proteção	Barreira de Suporte		
						BARRETRA	DE SUPORTE		
BARREIRA DE CONTROLE Não depende da ação do trabalhador Dep		BARREIRA DE PROTEÇÃO pendem da ação do trabalhador			Auxiliam o processo de gerenciamento de risco				
Reduzir a energia a níveis seguros Barreiras físicas S. Disposi G. Minimiz			mento de proteção itivos de aviso zar Chances de erro			7. Procedimentos Escritos de trabalho 8. Treinamento 9. Supervisão / Observação			

4. Planejamento





4. Planejamento



> Relatório de Planejamento

- Relatório ACS
- Curva S
- Caminho Crítico
- PPM
- Linha de Balanço atualizada
- Avanço físico (Real x Planejado)





Obrigado!

André Theodoro Albano Arthur Espinosa Guilherme Azevedo